



NOTA :

1. DEBITAREA TUTUROR PIESELOR METALICE SE VA FACE NUMAI DUPA TRASAREA SI MASURAREA LA FATA LOCULUI A LUCRARILOR CARE URMEAZA A FI EXECUTATE.
2. Pentru neconcordanțe între situația din teren și proiect va fi solicitat proiectantul în vederea soluționării problemelor aparute.
3. Prezentă planșa se va citi împreună cu planurile de arhitectură.
4. Riglele din lemn (trifaj) se vor prinde de riglele metalice, profile U, cu buloane Ø10; L=250 (2 buc./prindere) - P100.

Verificator:					
Expert:					
Verificator/Experti:	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza nr./data	
S.C. PROPEL CONSTRUCT S.R.L. J40 / 5745 / 1993 ; RO 5258087				Beneficiar : Com. PUTNA, Jud. SUCEAVA	Nr. Proiect A15/2023
Proiectat :	Ing. Serban Ciobanu	Semnatura	Scara 1:50	Reabilitare Moderata Camin Cultural Modificare de Tema in timpul executarii lucrarilor de constructii Sat Putna, Com. Putna, Jud. Suceava	FAZA P.T.+D.E.
Desenat :	Ing. Serban Ciobanu		Data 06.2024	DETALII MONTAJ MONTANTI	Nr. planșa Rs03